Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΜΠ.2026.37Α – Διευκρινίσεις Νο.3

Για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδος (Προκήρυξη με αριθμό ΜΠ.2026.37Α), δίνονται οι κάτωθι διευκρινίσεις κατόπιν σχετικών ερωτημάτων Υποψηφίων:

Ερώτημα 1:
Τύπος Keystone Modules Στο άρθρο 5.1 της Πρόσκλησης προβλέπεται η εγκατάσταση Modular Keystone Patch Panels 24 θυρών UTP Cat6A με τον απαιτούμενο αριθμό jacks, ενώ στον Πίνακα Οικονομικών Στοιχείων Κατηγορίας 1 προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 1.176 τηλεπικοινωνιακών λήψεων RJ45 Cat6A, εκ των οποίων το 50% θα τερματίζεται σε Modular Keystone Patch Panels. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν για τις θέσεις των Modular Keystone Patch Panels απαιτούνται keystone jacks/modules Cat6A στα οποία θα πραγματοποιείται ο τερματισμός του καλωδίου μόνιμης εγκατάστασης ή εάν είναι αποδεκτή/απαιτείται η χρήση RJ45 female-to-female keystone couplers Cat6A.

Απάντηση 1:
Για τις θέσεις των Modular Keystone Patch Panels απαιτούνται keystone jacks/modules Cat6A
στα οποία θα πραγματοποιείται ο τερματισμός του καλωδίου μόνιμης εγκατάστασης από την πλευρά των Patch Panels και θα είναι θηλυκά. Η χρήση RJ45 female-to-female keystone couplers Cat6A δεν είναι αποδεκτή. Κατά την υλοποίηση του έργου ενδέχεται να ζητηθεί για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις η σύνδεση με το WAP να γίνεται απευθείας με jack RJ45 male Cat6A.

Ερώτημα 2:
Ποσότητα Keystone Jacks Σε συνέχεια της ανωτέρω απαίτησης, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι ο αριθμός των Cat6A keystone jacks/modules που πρέπει να εγκατασταθούν στα 68 Modular Keystone Patch Panels αντιστοιχεί στις πραγματικές καλωδιακές συνδέσεις που θα τερματιστούν σε αυτά, πλέον των δύο (2) εφεδρικών jacks ανά Patch Panel όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.1, και ότι δεν απαιτείται η πλήρης κάλυψη και των 24 θέσεων κάθε Patch Panel με keystone modules.

Απάντηση 2:
Ο αριθμός των Cat6A keystone jacks/modules που πρέπει να εγκατασταθούν στα 68 Modular Keystone Patch Panels αντιστοιχεί στις πραγματικές καλωδιακές συνδέσεις που θα τερματιστούν σε αυτά (σε κάθε Patch Panel) , πλέον των δύο (2) εφεδρικών jacks ανά

Patch Panel. Δεν απαιτείται η πλήρης κάλυψη και των 24 θέσεων κάθε Patch Panel με keystone modules.



Χρήστος Ζλατίνης

Προϊστάμενος Τμήματος